



**Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI**

Settore Tecnico – Ambito B

**prot.nn. 3058-3059-3060-3062-3066
3068-3073-3078-3082
del 23/02/2016**

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione in alloggi/edifici popolari siti nei Comuni di Trapani e Marsala. Avviso per la manifestazione d'interesse **n. 3/2016** ambito **B**.

Si invita codesta ditta a formulare esplicita offerta relativa ai lavori di seguito riportati.

1. [scheda 13LMt_2016]. **Trapani, Via Paolo Emilio D'Angelo lotto 1/A** . Istanza Sig.ra Curatolo Francesca del 1401/2016 . Intervento di revisione dell'impianto di scarico in prossimità della colonna nel vano bagno. Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle simili alle esistenti . Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo **€ 565,00** oltre IVA.
2. [scheda 18/2016 TM] **Trapani, Viale Puglia lotto 43 scala B**. Pensabene Anna – istanza 19612/2015. Revisione colonna di scarico ed impianto igienico-sanitario alloggio soprastante Sig. Carpinteri Maurizio (3° p.) ed eliminazione dell'inconveniente riscontrato. Revisione tubazioni idriche in corrispondenza della centralina alloggio Sig.ra Pensabene. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). importo dei lavori a corpo **€ 1.400,00** oltre iva.
3. [scheda 19/2016 TM] **Trapani, Viale Puglia lotto 43 scala A**. Renda Anna – istanza 300/2016. Revisione colonna di scarico ed impianto igienico-sanitario alloggio soprastante Sig. Provvidenti ed eliminazione dell'inconveniente riscontrato. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Rimozione e ripristino di tutta la pavimentazione e del battiscopa dei vani letto e cameretta in quanto danneggiata. L'intervento consiste nella



**Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI**

Settore Tecnico – Ambito B

**prot.nn. 3058-3059-3060-3062-3066
3068-3073-3078-3082
del 23/02/2016**

rimozione del battiscopa e della pavimentazione esistente, riparazione, ripristino, rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione e di battiscopa in piastrelle ed elementi monocottura aventi caratteristiche analoghe e similari all'esistente o superiori, da sottoporre a preventivo ed insindacabile controllo di accettazione del D.L. Compreso stuccatura, incollaggio, rifinitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (pos). importo dei lavori a corpo € **2.380,00** oltre iva.

4. [scheda 20/2016_T.M.]. **Trapani, via Vito Catalano lotto 2/B**. Istanza 1380/2016 – Sig.ra Bonomo Giovanna. Eliminazione delle infiltrazioni di acqua nel pavimento vano bagno alloggio Sig.ra Bonomo attraverso la revisione dell'impianto igienico-sanitario con la sostituzione dei tratti ossidati e corrosi. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € **410,00** oltre IVA.
5. [scheda 24/2016_T.M.]. **Trapani, via Martiri di Nassiriya ed. 2**. Giurlanda L. prot. 687/2016. Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio, non a taglio termico, e verniciato a polvere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri o del pannello multistrato. Compreso lo smonto del portoncino esistente l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € **1.450,00** oltre IVA al 10%.
6. [scheda 25/2016_T.M.]. **Trapani, viale Marche lotto 9/B**. Campaniolo M. prot. 1210/2016. Rimozione e ripristino intonaco ammalorato soffitto vano bagno Sig.ra Campaniolo previo intervento di risanamento di strutture in c.a. consistente nella spazzolatura delle barre d'armatura rinvenute fino allo stato brillante, bocciardatura del supporto in c.a. avendo cura di realizzare asperità di almeno 5 mm, pulitura e applicazione di boiaccia passivante di ruggine, applicazione di malta reoplastica classe R4 avendo cura di realizzare uno spessore copriferro pari ad almeno 2 cm ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria, applicato in una o più mani in ragione delle caratteristiche del prodotto e strato di finitura finale. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € **100,00** oltre IVA al 10%.
7. [scheda 18-LMt_2016]. **Trapani, Via Verdinais scala B**. Richiesta Sig. Scardina. Intervento alloggio assegnato al sig. r Costantino di revisione dell'impianto di scarico del vano bagno in prossimità della colonna di scarico, oltre alla sostituzione di in tratto di colonna idrica montante ossidata. Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € **364,00** oltre IVA.



**Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI**

Settore Tecnico – Ambito B

**prot.nn. 3058-3059-3060-3062-3066
3068-3073-3078-3082
del 23/02/2016**

8. [scheda 19-LMt_2016]. **Trapani, Via Euripide n° 3**. Istanza Sig. ra Priulla Ignazia del 01/02/2016 prot. 1305/2016 . Intervento alloggio assegnato al sig. Novara Salvatore di revisione dell'impianto di scarico del vano bagno . Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle simili alle esistenti. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € **300,00** oltre IVA.
9. [scheda 21-LMt_2016]. **Trapani, Piazza Sofloche lotto 74**. Richiesta Sig. Salone . Intervento alloggio assegnato al sig., Messina salvatore . Revisione dell'impianto di scarico del vano bagno in prossimità della colonna di scarico Il ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle simili alle esistenti. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € **300,00** oltre IVA.
10. (scheda interv.1076/16 lsn)- **Marsala – Amabilina 532/A lotto 6/A** - p.4/3 – Inq. Agate Giancarlo e Restuccia Jennifer – Istanza: prot.n.20593 del 29/12/2015 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla parte inferiore della parete divisoria cucina/bagno e/o a pavimento, dell'alloggio ubicato a p.4 (Agate), al fine di individuare il tratto di tubatura idrica e/o di scarico deteriorata collocata sottotraccia sulla stessa, sostituire con tubatura di adeguata dimensione il tratto rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € **540,00** oltre iva al 10%.
11. -(scheda interv.1082/16 lsn)- **Marsala – Amabilina 532/A lotto 6/B** – p.3/4 - Inq. Ardagna Maria (risc.)/ Tumbarello Caterina – Istanza: prot.n.52 del 05/01/2016 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla parte superiore del cavedio ubicato nel vano cucina dell'alloggio di p. 3° (Ardagna), ispezione da estendersi qualora occorra, anche alle parti murarie dell'alloggio del piano soprastante, al fine di individuare il tratto di tubatura idrica e/o di scarico deteriorata collocata sottotraccia, sostituire con tubatura di adeguata dimensione il tratto rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € **540,00** oltre iva al 10%.
12. -(scheda interv.1083/16 lsn)- **Marsala – Viale Regione Siciliana Lotto 9/B** - Inq. Lupo Gioacchino – Istanza: prot. n. 506 del 19/01/2016 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla muratura divisoria del bagno con il corridoio e qualora occorra anche sul pavimento, al fine di individuare il tratto di tubatura idrica e/o di scarico deteriorata collocata sottotraccia, sostituire con tubatura di adeguata dimensione il tratto rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. Ripristino infine dello strato di finitura con tonachino per mq 2,00 scrostata a seguito della dispersione. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € **560,00** oltre

Piazzale Falcone e Borsellino - 91100 TRAPANI - ☎ centralino 0923 823111 – fax 0923 873906 – P. I. 00081330813
SITO INTERNET: www.iacptrapani.com – MAIL: info@iacptrapani.it

Avv. n. 3/2016 – Responsabile del procedimento: Ing. Michele Corso



**Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI**

Settore Tecnico – Ambito B

**prot.nn. 3058-3059-3060-3062-3066
3068-3073-3078-3082
del 23/02/2016**

IVA al 10%.

13. -(scheda interv.1086/16 lsn) - **Marsala – Amabilina 524/A - lotto 4** - p.1 - Inq. Bellissimo Salvatore. Istanza: Prot. n. 19548 del 09/12/2015 - Rimozione con l'ausilio di adeguato ponteggio, delle parti in via di distacco di finitura del prospetto, di laterizio dell'intradosso del balcone e di cls della parte inferiore della struttura sottile del parapetto in cls e dell'alloggio del p.2° per la superficie complessiva di circa mq 1,5 e successiva accurata bonifica e messa in sicurezza mediante lavori di: - spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; - applicazione di boiaccia passivante; - sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € **520,00** oltre iva al 10%.
14. -(scheda interv.1092/16 lsn) - **Marsala – Via Virgilio n.5** - Inq. Zichittella Giuseppe – Istanza: Prot.n.1055 del 27/01/2016 - Preparazione del piano di posa mediante rimozione dello strato di colla dalla parete del vano bagno, per n.8 piastrelle risultate distaccate integre e conservate dell'inquilino. Ricollocazione, con l'applicazione di idonea colla, delle stesse n.8 piastrelle in ceramica e successiva sigillatura con stucco per fughe di colore bianco. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € **130,00** oltre iva al 10%.
15. -(scheda interv.1094/16 lsn) - **Marsala – Via G Falcone** - lotto 22/A - Inq. Graffeo Vita – Istanza: Prot.n.19180 del 02/12/2015 - Rimozione delle parti di finitura rinvenute pericolanti ed in via di distacco, individuati in tre punti dell'intradosso solaio nel vano cucina e nell'intradosso del balcone dell'alloggio del piano soprastante, raggiungibile mediante idoneo ponteggio, per complessivi mq. 1,2 circa e successiva bonifica e ripristino dello stesso fino allo strato di finitura con tonachino, previo lavori di: - spazzolatura dei ferri d'armatura dei travetti rinvenuti ossidati; - applicazione di boiaccia passivante; - sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € **450,00** oltre iva al 10%.
16. -(scheda interv.1101/16 lsn) - **Marsala – Amabilina 532/A - Lotto B - sc.D** - Inq. Lombardino Francesco – Istanza: Prot.n.1487 del 03/02/2016 - A)- Rimozione della porzione dello strato di finitura della parte alta della facciata della muratura, all'interno del vano soggiorno, rinvenuto scrostato per complessivi circa mq.1,50, e successivo ripristino mediante applicazione di intonaco premiscelato per interni e di rasante a base di calce, per la stessa superficie. Tinteggiatura in tinta simile all'originale infine, della parete di complessivi mq12,00. B)- Ripristino e sigillatura, con applicazione di intonaco premiscelato per esterni, della esigua superficie di finitura del rivestimento rinvenuta distaccata dalla muratura esterna in terrazzo, della parete divisoria tra vano scala e vano soggiorno dell'alloggio sottostante.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € **640,00** oltre iva al 10%.



**Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI**

Settore Tecnico – Ambito B

**prot.nn. 3058-3059-3060-3062-3066
3068-3073-3078-3082
del 23/02/2016**

17. -(scheda interv.1103/16 lsn) - **Marsala – Via F. Noto n. 10 - lotto 8** - P.2° -Inq. Abiche Souad - Ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla parte laterale della vasca da bagno, rimozione del pilettone di scarico ammalorato della vasca da bagno e sostituzione con nuovo pilettone, completo di rosetta e tubo del troppo pieno ad incasso e successivo ripristino delle parti di murarie strettamente interessate, fino alla finitura con rivestimento con piastrelle simili a quelli esistenti.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **270,00** oltre IVA
18. -(scheda interv.1104/16 lsn) - **Marsala – C.da Birgi Nivaloro n. 237** - p.t/1° p. - Inq. Tumbarello Antonina Patrizia) - A)- Rimozione, con l'ausilio di adeguato ponteggio o, solo per il prospetto principale, con piattaforma aerea omologata, delle parti in via di distacco di cls e di finitura di prospetto dei due lati dell'alloggio unifamiliare di p.t e 1°p., in particolare lungo la trave del solaio di copertura, parapetti ed intradossi balconi, travi e spigoli esteni della muratura e successiva accurata bonifica e messa in sicurezza mediante lavori di: - spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; -applicazione di boiaccia passivante; - sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale; B)- Ispezione dei bocchettoni di scarico acqua piovana collocati sulla copertura a terrazzo non praticabile e sigillatura, previa pulitura del supporto, delle eventuali microlesioni rinvenute con guaina liquida mono o bi-componente; C)- Rimozione del wc e fornitura e collocazione di nuovo vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte; D)- Rimozione del piatto doccia e fornitura e collocazione di nuovo piatto per doccia da cm 70x70 in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **2.860,00** oltre IVA.

Importo totale dei lavori € **13.779,00** (euro tredicimilasettecentosettantanove/00) **oltre IVA al 10%**, di cui € **413,37** per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

Prestazioni relative al fabbricato identificate dai codici Ateco 2007 soggette a "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter, DPR 633/72.



**Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI**

Settore Tecnico – Ambito B

**prot.nn. 3058-3059-3060-3062-3066
3068-3073-3078-3082
del 23/02/2016**

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse per gli operatori interessati, finalizzato alla ricognizione ed alla verifica della disponibilità ad eseguire i lavori, e pertanto non vincola in alcun modo l'Ente con gli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse.

Sotto nessun titolo e/o profilo il presente avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. civ., oppure come avviso o bando ai sensi degli artt. n. 63 e 64 del D.Lgs. n. 163/2006, né come invito o avviso ai sensi degli artt. n. 67 e n. 153 del D.Lgs. n. 163/2006.

Resta parimenti inteso che lo stesso non può essere interpretato come impegnativa per l'Ente, e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta al presente avviso.

Si precisa che:

- l'eventuale esecuzione dei lavori dovrà avvenire coerentemente con le prescrizioni del P.O.S., della cui redazione resta onerata codesta Ditta;
- saranno accettati solo prodotti di primari marchi certificati ISO 9001 e seguente, sotto la diretta responsabilità dell'esecutore che ne dovrà garantire il risultato per almeno cinque anni.

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione d'interesse sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e, ove la ditta offerente non abbia mai assunto lavori con l'Ente, dichiarare ex art. 46 del DPR 445/2000:

- di essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
- di non trovarsi in condizioni di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in qualunque altra situazione equivalente;
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 38 D.Lgs n. 163/2006;
- di non essere stati interessati da provvedimenti interdittivi ai sensi della Legge n°575/1965 e s.m.i. (lotta contro la delinquenza mafiosa) ovvero produrre certificazione camerale con le indicazioni di cui alla citata L. 575/65;
- il possesso dei requisiti previsti dalla categoria OG1 dell'All. A al DPR 207/2010.

Oltre l'offerta in percentuale di ribasso, per effettuare i suindicati lavori, alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati:

- copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente avviso ex art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010.

La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata in busta chiusa, recante sul frontespizio l'oggetto della presente, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/03/2016.

Non saranno ammesse offerte da parte di ditte aggiudicatrici di precedenti avvisi, emessi dall'ambito B, che non hanno ancora ultimato e verificato in contraddittorio i relativi lavori.



**Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI**

Settore Tecnico – Ambito B

**prot.nn. 3058-3059-3060-3062-3066
3068-3073-3078-3082
del 23/02/2016**

Al fine di valutare che le offerte siano adeguate e sufficienti rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia con il criterio dell'art. 86 comma 1 D.Lgs. 163/2006 ed all'esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 122 comma 9 del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 16 co. 6 del DL 29/11/2008 n. 185, convertito nella L. 28/01/2009 n. 2, la ditta è tenuta, a pena d'esclusione, a trasmettere l'indirizzo di PEC, onde consentire eventuali comunicazioni secondo le modalità previste dal D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e dal D.Lgs 30/12/2010 n. 235.

Il presente avviso viene pure pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente con facoltà a chiunque in possesso dei requisiti di presentare offerta.

Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Michele Corso

Il Dirigente tecnico ad interim
F.to Dott. Pietro Savona