



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO

ANNO 2018

DETERMINA N. 52 DEL 31-01-2018

NUMERO DETERMINA DI AREA: 29

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA. IMPEGNO DI SPESA DI € 8.115,00.

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONI AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE è necessario eseguire lavori urgenti e/o di somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. 50/2016, nei seguenti alloggi e/o edifici popolari:

1. (Scheda_SU1.1_2018/MC) **Trapani Via del Cipresso edificio 1 scala D.** Revisione integrale degli impianti idrici dell'interno appartamento mediante saggi distruttivi e sostituzione dell'intera idrica a pavimento e/o parete, dal bagno alla cucina dell'appartamento occupato dal Sig. Galatioto Giovanni, sostituzione integrale della tubazione oltre raccordi e quant'altro per dare le opere finite e a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie e il rifacimento dovrà avvenire mediante l'impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Restano altresì compresi gli oneri per la formazione e chiusura delle tracce che si renderanno necessarie per la realizzazione delle nuove linee al fine di evitare la demolizione dell'intera pavimentazione. Sono compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo. Importo dei lavori a corpo, compreso il ribasso del 10%, € 2.400,00 oltre IVA. [Su 1.1/2018]

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota prot. 518 del 16/01/2018, è stato formalizzato incarico all'impresa **MASTRANTONIO SALVATORE S.R.L.** con sede in Erice nella Via Macerata 3, P.IVA: *omissis*, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z1B21AEB27**, relativi ai seguenti immobili:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
19198	GALATIOTO GIOVANNI	01241D060120	IACP	97/2

2. 1 (Scheda_SU1.2.1_2018/MC) **Trapani Viale Emilia Romagna 14.** Istanza prot. 76 del 04/1/2018 Sig. Brugnone S. Revisione dell'impianto di scarico lato cucina mediante saggi distruttivi, sostituzione ed integrazione degli elementi deteriorati e danneggiati, sia interni che esterni al fabbricato, compresa la ricerca e verifica delle cause del danno rilevato, raccordi, pulitura, prove e quant'altro per dare le opere finite e a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire all'interno la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, all'esterno eventuale scavo a sezione obbligata con inserimento/sostituzione di tubi, pozzetti, ecc., mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante l'impiego di elementi analoghi e similari a quanto esistente. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo. Importo dei lavori a corpo € 880,00, compreso ribasso del 15% circa.

2 (Scheda_SU1.2.2_2018/MC) **Trapani Via del Cipresso ed. 2 sc. A.** Istanza prot. 111/2018 Sig.ra Riggio C. ved. Cusenza A. Revisione dell'impianto igienico-sanitario mediante saggi distruttivi in corrispondenza del cavedio negli appartamenti di p.5° (Riggio C.) e p.6° (Miceli M.) vano bagno, cucina mediante saggi distruttivi e sostituzione di parti ammalorate, compresa la ricerca e verifica delle cause del danno rilevato, compresi raccordi, pulitura, prove e quant'altro per dare le opere finite e a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie e il rifacimento dovrà avvenire mediante l'impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Stante la recentissima pitturazione dei paramenti al piano 5° di cui si è fatta carico il conduttore a seguito di precedente intervento, resta altresì previsto il risanamento e la tinteggiatura di superfici orizzontali e verticali ammalorate al p.5°. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo. Importo dei lavori a corpo € 1.160,00 compreso ribasso del 15% circa. [Su 1.2/2018]

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione

fotografica, con nota **prot. 582** del 17/01/2018, è stato formalizzato incarico all'impresa **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA *omissis*, Cod.Fisc. *omissis*, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **2.040,00** (euro duemilaquaranta/00) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z7321BA892**, relativi ai seguenti immobili:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Progr. lav	Cap.
555	ADAMO GIOVANNA	01062_010010	Iacp	1	97/2
557	BRUGNONE SEBASTIANO	01062_020030			
559	CRAPAROTTA CARMELA	01062_030050			
561	GENOVESE GIUSEPPA	01062_040070			
563	CASSARA' ANNA MARIA	01062_050090			
13621	RIGGIO C. ex CUSENZA A.	01241A040080	Iacp	2	
13485	MICELI MARTINO	01241A050100			

3. (Scheda_SUI.3_2018/L.M.) **Trapani Via Teocrito 1** istanza prot. 17798/2017 Sig.ra Di Maggio Mariella. Revisione dell'impianto idrico ed elettrico del vano bagno mediante saggi distruttivi. La piastrellatura dismessa dovrà essere sostituita con piastrelle di dimensioni uguali e di colore simile, mentre le tubazioni dovranno essere sostituite con tubi multistrato. Compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Importo dei lavori a corpo € **1.000,00** oltre IVA, compreso ribasso del 10% circa. [Su **1.3/2018**]
- Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 558** del 17/01/2018, è stato formalizzato incarico all'impresa **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: *omissis*, P.IVA *omissis*, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **1.000,00** (euro mille/00) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z6E21B7247**, relativi ai seguenti immobili:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
18789	DI MAGGIO MARIELLA	01055A040100	Iacp	97/2

4. (S.U.)-Scheda n.1498/18 - **MARSALA V.le Regione Siciliana Lotto 7/C** - p.t/1 - Inq. ASTA GIUSEPPA (ex Greco L.- propr.)/LIUZZA ANTONINO - Istanza prot. n.19001 del 18/12/2017 - Lavori di ispezione, da effettuarsi mediante saggi distruttivi in più punti della muratura (interno ed esterno in prossimità del contatore idrico), nel quale è collocata la tubatura di idrica del bagno dell'alloggio di p.1 (Liuzza), estendendo qualora occorra l'ispezione anche all'alloggio di p.t.(Asta-propr.), previa accurata verifica a seguito di prove di utilizzo della tubatura stessa, collocata sottotraccia a parete e/o a pavimento e nel cavedio, al fine di individuare e provvedere a riparare, con l'eventuale sostituzione con idonea tubatura del tipo multistrato di adeguate dimensioni e pezzi speciali di raccorderia all'uopo occorrenti, i tratti rinvenuti ammalorati, e ripristinare quindi le parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con strato di tonachina rifinita a frattazzo spugna compresi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli, e/o con la collocazione di piastrelle di ceramica di tipo simile all'originale, previo ripristino e preparazione del supporto, mentre all'esterno da ripristinare fino allo strato di intonaco premiscelato per esterni rifinito a frattazzo spugna compresi gli eventuali oneri per la formazione di angoli e spigoli. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **800,00** oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, compreso ribasso. [Su **1.4/2018**]
- Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 590** del 17/01/2018, è stato formalizzato incarico all'impresa **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA *omissis*, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **800,00** (euro ottocento/00) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZBB21BDA5F**, relativi ai seguenti immobili:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
4815	LIUZZA ANTONINO	12137C010040	Iacp	97/2

5. (S.U.)-Scheda n.1500/18 **TRAPANIVia Paolo Emilio D'angelo n. 2** p.4/3. Inquilino ALAGNA GIUSEPPE/SAMMARTANO MARIA. Istanza prot. n.18707 del 12/12/2017 - Lavori di ispezione, da effettuarsi mediante saggi distruttivi in due distinti punti sulla muratura nel quale è collocata la tubatura di scarico/idrica del bagno dell'alloggio di p.4 (Alagna G.) ed in particolare, in prossimità dello scarico/adduzione lavatrice/lavabo/bidet e in

prossimità del cavedio e del pilettono di scarico del piatto doccia, estendendo qualora occorra l'ispezione anche all'alloggio di p.3(Sammartano M.), previa accurata verifica a seguito di prove di utilizzo della tubatura stessa, collocata sottotraccia a parete e/o a pavimento e nel cavedio, al fine di individuare e provvedere a riparare, con l'eventuale sostituzione con idonea tubatura di adeguate dimensioni e pezzi speciali di raccorderia all'uopo occorrenti, i tratti rinvenuti ammalorati, e ripristinare quindi le parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con strato di tonachina rifinita a frattazzo spugna compresi gli oneri per la formazione di angoli e spigoli, e/o con la collocazione di piastrelle di ceramica di tipo simile all'originale, previo ripristino e preparazione del supporto. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **860,00** oltre IVA al 10% in regime di reverse charge compreso ribasso. [Su 1.5/2017]

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 595** del 17/01/2018 è stato conferito incarico alla ditta **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.: *omissis*, P.IVA: *omissis*, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **860,00** (euro ottocentosessanta/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z0121BDB39**, relativi ai seguenti immobili:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
15387	ALAGNA GIUSEPPE	01210_040100	Iacp	97/2

6. (Scheda_SU1.6_2018/MC) **Trapani Via Michele Amari 79**. Istanze prot. 436-739/2018 amministratore. Revisione dell'impianto di scarico lato cucina mediante saggi distruttivi, sostituzione ed integrazione degli elementi deteriorati e danneggiati, sia interni che esterni al fabbricato, compresa la ricerca e verifica delle cause del danno rilevato, raccordi, pulitura, prove e quant'altro per dare le opere finite e a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire all'interno l'eventuale dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante l'impiego di elementi analoghi e similari a quanto esistente. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo. Importo dei lavori a corpo € **250,00** oltre IVA al 22% in reverse charge, compreso ribasso del 17% circa. [Su 1.6/2018]

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 1109** del 26/01/2018, è stato formalizzato incarico all'impresa **O.A.S.I. S.A.S.** di Zinna M. & C. corrente in Trapani nella Via Virgilio Complesso 5 Torri - P.IVA *omissis*, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **250,00** (euro duecentocinquanta/00) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z3221E1942**, relativi ai seguenti immobili:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Capitolo
86	BARONE MARGHERITA	01009_000020	Comune	97/3
88	BARRACO CATERINA	01009_010040	Comune	97/3
90	RENDA ERINA	01009_020060	Riscattato	97/3
92	LA FRANCESCA GIUSEPPINA	01009_030080	Riscattato	97/3

VISTO

- la presenza di alloggi riscattati è stata avviata l'istruttoria per la compartecipazione dei proprietari privati alle spese per i lavori condominiali sopra illustrati al progressivo 6, pari a complessivi **152,50 €**, come di seguito specificato:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Quota lavori n. 6
90	RENDA ERINA	01009_020060	Riscattato	76,25 €
92	LA FRANCESCA GIUSEPPINA	01009_030080	Riscattato	76,25 €

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che in circostanze di somma urgenza il tecnico può disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 euro;
- l'art. 32 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede, per lavori di importo inferiore a € 40.000,00, l'affidamento diretto purchè adeguatamente motivato;
- l'art. 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 sulle procedure di affidamento;
- l'art. 31 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 inerente la stipula dell'obbligazione;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

VISTO

- la D.D.Tec. n. 386 del 06/07/2016 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 607 del 04/09/2017 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2017, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 139 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 994 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio gestionale 2018/2020;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 39/S3 del 11/01/2018, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 422 del 12/01/2018 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la Deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2018 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 139 del 29/12/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

RITENUTO

- che sulla base delle risultanze dei sopralluoghi riportate nei verbali redatti dai tecnici incaricati, i presupposti dell'urgenza o della somma urgenza sopra richiamati sono tali da dovere procedere all'immediata esecuzione dei lavori;
- che per gli interventi richiamati in premessa la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto stante le condizioni di somma urgenza verbalizzate e il rispetto dei limiti di spesa (€ 200.000) previsti dall'art. 163 D.Lgs. 50/2016;
- doveroso impegnare la spesa sul corrente bilancio, al fine di procedere successivamente alla liquidazione di quanto dovuto alle ditte esecutrici;

VISTO

- la Circolare 14/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate sull'applicazione del "reverse charge" ex art. 17 co. 6 lett. a-ter) DPR 633/72 ai lavori identificati dai codici Ateco 2007 interni ai fabbricati;
- la nota di chiarimento prot. 4608 del 02/04/2015 del Dirigente SEF sul meccanismo del "reverse charge";
- le modifiche apportate all'art. 17 del DPR 633/72 dall'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 50/2017 sull'applicazione dello split payment nei confronti della P.A.;
- la disposizione prot. 12586 del 24/07/2017 del Dirigente dell'Area Finanziaria sul meccanismo dello "split payment";

- che gli interventi manutentivi descritti in premessa, identificati dai codici Ateco 2007 ed interni ai fabbricati, sono soggetti a "reverse charge";

VISTO

- la circolare n. 1 del Dirigente SEF prot. 1386/2015 del 30/01/2015;
- le prenotazioni di spesa inviate in uno con le suindicate note ordinarie ed il relativo nulla osta espresso per le vie brevi dal citato dirigente;

RITENUTO

- doveroso impegnare le somme necessarie alla realizzazione dei lavori;

DETERMINA

- 1) **PRENDERE ATTO** degli ordinati interventi urgenti di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio di proprietà e/o gestito dall'Ente, come illustrato in premessa;
- 2) **IMPEGNARE**, conseguentemente, la somma complessiva di **€ 8.115,00** (euro ottomilacentoquindici/00), di cui **€ 7.350,00 imponibile** ed € 765,00 per IVA, sugli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018, gestione competenze, come di seguito precisato:
 - **€ 7.810,00** di cui **€ 7.100,00 imponibile** ed € 710,00 per IVA sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 2**, per i lavori descritti in premessa ai progressivi 1, 2, 3, 4, 5 e specificamente
 - **€ 2.640,00** di cui **€ 2.400,00 imponibile** in favore della sopra qualificata impresa *Mastrantonio Salvatore srl* ed € 240,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 1 che qui si intendono riportati;
 - **€ 2.244,00** di cui **€ 2.040,00 imponibile** in favore della sopra qualificata impresa *Cialona Giovanna* ed € 204,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 2 che qui si intendono riportati;
 - **€ 1.100,00** di cui **€ 1.000,00 imponibile** in favore della sopra qualificata impresa *Renda Salvatore* ed € 100,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 3 che qui si intendono riportati;
 - **€ 880,00** di cui **€ 800,00 imponibile** in favore della sopra qualificata impresa *Olmo Costruzioni Sas di Forgia V. Nicolò & C.* ed € 80,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 4 che qui si intendono riportati;
 - **€ 946,00** di cui **€ 860,00 imponibile** in favore della sopra qualificata impresa *Riggio Giuseppe* ed € 86,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 5 che qui si intendono riportati;
 - **€ 305,00** di cui **€ 250,00 imponibile** ed € 55,00 per IVA sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 **Cap. 97 Art. 3**, per i lavori descritti in premessa al progressivo 6 e specificamente
 - **€ 305,00** di cui **€ 250,00 imponibile** in favore della sopra qualificata impresa *OASI Sas di Zinna Massimo & C.* ed € 55,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 6 che qui si intendono riportati;
- 3) **DARE ATTO** che le presenti obbligazioni hanno scadenza nell'esercizio finanziario 2018 salvo imprevisti;

- 4) **PROVVEDERE** alla liquidazione ed al pagamento con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità del lavoro svolto;
- 5) **DARE ATTO** che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;
- 6) **DARE ATTO** che, stante la presenza di alloggi riscattati, è stata avviata l'istruttoria per la compartecipazione dei proprietari privati alle spese per i lavori condominiali illustrati in premessa al progressivo 6, pari a complessivi 152,50 €;
- 7) **ACCERTARE**, mediante la suindicata istruttoria, la somma complessiva di € **152,50** sullo stanziamento in entrata di cui al Titolo 3 Tip. 500 Cat. 200 **Cap. 117 Art. 3** del bilancio di previsione 2018/2020 esercizio finanziario 2018 gestione competenze, come di seguito specificato:

Cod.ut.	Condomino	Cod.immobile	Proprietà	Quota lavori n. 6
90	RENDA ERINA	01009_020060	Riscattato	76,25 €
92	LA FRANCESCA GIUSEPPINA	01009_030080	Riscattato	76,25 €

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONI AD INTERIM
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Michele CORSO

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO	AREA INTERESSATA GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto:	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA. IMPEGNO DI SPESA DI € 8.115,00.

Impegno n° 166 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 08.02.103 CAP. 97 / 3 Importo: € 305,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 167 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 08.02.103 CAP. 97 / 2 Importo: € 2.640,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 168 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 08.02.103 CAP. 97 / 2 Importo: € 2.244,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 169 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 08.02.103 CAP. 97 / 2 Importo: € 1.100,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 170 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 08.02.103 CAP. 97 / 2 Importo: € 880,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00
Impegno n° 171 Anno Gestione : 2018 MISSIONE 08.02.103 CAP. 97 / 2 Importo: € 946,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'
A T T E S T A
La corretta imputazione della complessiva spesa di € :
8.115,00
Ai capitoli sopradescritti

Data 31-01-2018	F.to NUNZIATA GABRIELE
-----------------	------------------------